

Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE

Provincia di Agrigento

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### OGGETTO

Lavori di S.U. per riparazione condotta idrica in località Cava-Carnevale –Via  
Duomo

### COMMITTENTE

Comune di Santa Margherita di Belice

SANTA MARGHERITA DI BELICE li

IL PROGETTISTA  
(geom. Salvatore Lamanno)

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	1	1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, ..... circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato. c/da Cava (1.80+2.40)*2 Carnevale 2.40+1.60)*2 Via duomo 3+2)2	8.40  12.8  10.00 31.20	3,78	117.93
		SOMMANO m =			
2	2	1.1.8.2 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,..... 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. c/da Cava 1.80*2.40*1.70 Carnevale 2.40*1.60*1 Via Duomo 3*2*1.7	6.48  3.84  10.20 17.88	12,30	219.92
		SOMMANO m³ =			
3	1.2.4.1	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ..... - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. trasporto a discarica km. 10 menfi aumento volume 20% c/da Cava 1.80*2.40*1.70 Carnevale 2.4*1.60*1 Via duomo 3*2*1.7	7.34  3.84  10.20 17.78	0.54	96.00
		SOMMANO m³ =			
4	6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti ..... ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. c/da Cava 1.80*2.40*1.60 carnevale 2.40*1.60*0.90 Via duomo 3*2*1.60	6.91  1.44  9.60 17.95	23.00	412.85
		SOMMANO m³ =			
	53.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ....., esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15. c/da Cava 1.80*2.40*0.10 carnevale 2.40*1.60*0.10 Via duomo 3*2*2*0.10	1 0.43  0.38  0.60 2.41	124.00	298.84
		SOMMANO m³ =			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
9	6	3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ..... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). c/da Cava 1.80*2.40*4 kg	17.28		
		carnevale 2.40*1.60*4 kg	15.36		
		Via duomo 3*2**4kg	24		
		SOMMANO kg =	56.64	2,04	115.54
		Piombatura condotta idrica carnevale e via duomo	3	200.00	600.00
10	7	6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e ..... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. 1.80*2.40*6	25.9		
		2.40*1.60*6	23.04		
		3*2*6	36.00		
		SOMMANO m² =	84.94	2,07	175,82
11	8	S01 Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per tutta la durata dei lavori.	2,000		
		SOMMANO a corpo =	2,000	200,00	400,00
		<b>SOMMANO I LAVORI</b>			€ 2.356,90
		Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (10 % sui lavori)		235.69	
		a detrarre		235.69	€ 235.69
		Per ribasso d'asta del 10% su euro 2.121,81			€ 212.18
		<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>			€ 1861,00
		<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
		IVA ed eventuali altre imposte		409.42	
		Caratterizzazione		150,00	
		Oneri di accesso		100.00	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		659.42	659.42
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			€ 2.520,42